

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Prokuratury Okręgowej w N. Sączu  
kl. schodowa główna i pomieszczenie nr 1/8  
ADRES INWESTYCJI : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a  
INWESTOR : Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu  
ADRES INWESTORA : 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 56a  
BRANŻA : Budowlana  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Guśtak  
DATA OPRACOWANIA : Październik 2012 r.

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0 zł

**Słownie: zero zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Październik 2012 r.

Data zatwierdzenia

Kosztorys inwestorski na remont budynku Prokuratury Okręgowej  
część 1 przy ul. Jagiellońskiej 56a w Nowym Sączu

Zakres robót:

1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe.
2. Remont kl. schodowej - głównej
3. Remont pom. nr 1/8

Podstawa wyceny: KNR 2-02, KNR 4-01, KNR 4-03, KNNR 7, NNRNKB 202

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu</b>					
1		<b>PARTER</b>			
1.1	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>		
d.1.	1216-01				
1		<parter>(2.100*2.00)*1	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.200</b>
2	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.1.	1134-01				
1	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
1.2	<b>45410000-4</b>	<b>Okładziny ścienne + rob towarzyszące</b>			
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>		
d.1.	0330-05				
2	analogia	< pom. 2/1> 2.60*3.20 <minus okno> -(1.80*2.00)*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	8.320 -3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>
4	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika	m <sup>2</sup>		
d.1.	0330-06				
2	analogia	1.60*1.20*1	m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m		
d.1.	0336-01				
2		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m		
d.1.	0324-02				
2		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.1.	0711-02				
2		4.720+0.50	m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m		
d.1.	0708-01				
2	analogia	3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
9	KNR 2-02	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m		
d.1.	1207-05				
2	analogia Rys. Nr 1,2,3	3.40*2	m	6.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.800</b>
10	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.	2011-02				
2		<pom. 0/3> 24.50	m <sup>2</sup>	24.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.500</b>
11	KNR 2-02	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>		
d.1.	2004-01				
2	analogia	(0.15+0.20)*3.00	m <sup>2</sup>	1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	0839-06				
2	analogia	(2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)*1.10	m <sup>2</sup>	15.477	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.477</b>
13	KNR-W 2-02	Demontaż listwy odbojowej	m		
d.1.	1122-06				
2	analogia	(2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m	14.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
14	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz.	m		
d.1.	1122-06 +				
2	kal. własna	(2.27+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m	14.070	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>14.070</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1210-02 2 analogia	Oslona grzejnika  <pom. 0/3> 2.00*1.20*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
16	KNR 4-01 d.1. 1306-01 2 analogia	Skrócenie pochwytu balustrady schodowej stalowej Krotność = 5  4	szt.prze c.  szt.prze c.	  4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu  (4.720+1.92)*0.156+3.60*0.15*0.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.117</b>
18	KNR 4-01 d.1. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/  1.117	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.117</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 1.117	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.117	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.117</b>
<b>1.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>			
20	KNR 4-01 d.1. 0354-12 3 analogia	Wykucie z muru blatu - parapetu Krotność = 1.5  2.60	m  m	  2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
21	KNR 2-02 d.1. 0129-01 3 analogia	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm  <parapet istniejący cofnąć do lica ściany>1	szt.  szt.	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>			
22	KNP 02 d.1. 1110-02.03 4 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  <pom. 0/3> 17.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
23	KNR AT-23 d.1. 0101-08 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia  17.50	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
<b>1.5</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
24	KNR 4-03 d.1. 0507-05 5 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
<b>2.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
25	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną  <l pietro> 2.70*2.00*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.400</b>
26	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>2.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Ścianki i okładziny ściennie</b>			
27	KNR 4-01 d.2. 0330-05 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud. < pom. 2/1> 2.60*3.20 <minus okno> -(1.80*2.00)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  8.320 -3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.720</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28	KNR 4-01 d.2. 0330-06 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika 1.60*1.20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.920	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.920</b>
29	KNR 4-01 d.2. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne 3.60	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0324-02 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' 3.60	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
31	KNR 4-01 d.2. 0708-01 2 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd 3.60	m m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
32	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m <sup>2</sup> w 1 miejscu) 4.720+0.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5.220	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.220</b>
33	KNR 2-02 d.2. 1207-05 2 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyścienne mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie 7.00	m m	7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
34	KNR 2-02 d.2. 2011-02 2	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm (0.25+0.80)*3.75*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.875	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.875</b>
35	KNR 2-02 d.2. 2004-01 2 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 (0.20+0.15)*4.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.575	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.575</b>
36	KNR-W 2-02 d.2. 0839-06 2 analogia	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie cementowej - cienka spoina 2 mm (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)*1.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.565	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.565</b>
37	KNR-W 2-02 d.2. 1122-06 2 analogia	Demontaż listwy odbojowej (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	14.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.150</b>
38	KNR-W 2-02 d.2. 1122-06 + 2 kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr. (2.35+3.50+1.50+1.00+1.50+3.50+0.80)	m m	14.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.150</b>
39	KNR 2-02 d.2. 1210-02 2 analogia	Oslona grzejnika <pom. 1/1> 2.00*1.20*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
40	KNR 4-01 d.2. 1306-01 2 analogia	Skrócenie pochwyty balustrady schodowej stalowej Krotność = 5 4	szt.prze c. szt.prze c.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
41	KNR 4-01 d.2. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu (4.720+1.92)*0.15+3.60*0.15*0.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.077</b>
42	KNR 4-01 d.2. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.077	m <sup>3</sup>	1.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.077</b>
43	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez	m <sup>3</sup>		
d.2.	0108-20	względu na ich rodzaj, samochodami samowyladowczymi do 5 t / 5 km/			
2		Krotność = 4			
		1.077	m <sup>3</sup>	1.077	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.077</b>
<b>2.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>			
44	KNR 4-01	Wykucie z muru blatu - parapetu	m		
d.2.	0354-12	Krotność = 1.5			
3	analogia				
		2.60	m	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.600</b>
45	KNR 2-02	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm	szt		
d.2.	0129-01				
3	analogia	<parapet istniejący cofnąć do lica ściany>1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2.4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>			
46	KNP 02	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w po-	m <sup>2</sup>		
d.2.	1110-02.03	mieszczeniach o pow. ponad 8 m2			
4	analogia	<pom. 1/1> 21.55	m <sup>2</sup>	21.550	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.550</b>
47	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - im-	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-08	pregnacja środkiem do kamienia			
4	analogia				
		17.50	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
<b>2.5</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
48	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do	szt.		
d.2.	0507-05	16 A			
5	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3</b>		<b>II PIĘTRO</b>			
<b>3.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>			
49	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.		
d.3.	1134-01				
1	analogia				
		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>3.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Rob. budowlane, ścianki i okładziny ścienne</b>			
50	KNR 4-01	Demontaż listw odbojowych	m		
d.3.	0354-11				
2	analogia				
		2.25*2	m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
51	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.3.	0336-01	wo-wapiennej - pod przewody elektryczne			
2					
		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
52	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na	m		
d.3.	0324-02	pełno'			
2					
		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
53	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapien-	m		
d.3.	0708-01	nej - po zamurowaniu bruzd			
2	analogia				
		3.60	m	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.600</b>
54	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne półpoler o wymiarach 30x60 cm na zaprawie	m <sup>2</sup>		
d.3.	0839-06	cementowej - cienka spoina 2 mm wg opisu proj. bud.			
2	analogia				
		2.25*1.10*2	m <sup>2</sup>	4.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
55	KNNR 7	Listwy drewniane wykończeniowe dębowe lakierowane wg opisu proj. bud.	m		
d.3.	0507-04				
2					
		<pom. nr 2/1> 2.26*2*2	m	9.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.040</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
56	KNR-W 2-02 d.3. 1122-06 + 2 kal. własna	Listwa odbojowa z drewna dębowego o wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.  2.25*2	m m	4.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.500</b>
57	KNR 4-01 d.3. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu  (3.60*0.15*0.15)*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
58	KNR 4-01 d.3. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/  0.162	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
59	KNR 4-01 d.3. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.162	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.162	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.162</b>
<b>3.3</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>			
60	KNP 02 d.3. 1110-02.03 3 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  <pom. nr 2/1> 3.45*2.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.935</b>
61	KNR AT-23 d.3. 0101-08 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia  7.935	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	7.935	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.935</b>
<b>3.4</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
62	KNR 4-03 d.3. 0307-01 4 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze  2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
<b>4</b>		<b>I PIĘTRO - pom. nr 1/8</b>			
<b>4.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
63	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną  (1.20*2.50)*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
64	KNP 01 d.4. 0102-02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m  4*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
65	KNR 4-03 d.4. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.  3+2	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>4.2</b>		<b>Stolarka drzewiowa</b>			
66	KNR 4-01 d.4. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  <pom. biurowe> 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
67	KNR 4-01 d.4. 0329-03 2 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych  (0.30*2.10*0.15)*1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.095	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.095</b>
68	KNR 4-01 d.4. 0346-01 2	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych  2	gniazd. gniazd.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
69	KNR 4-01 d.4. 0313-04 2 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm  1.30	m m	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
70	KNR 4-01 d.4. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitz'a na stopkach belek  1.30	m m	 1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
71	KNR 4-01 d.4. 0704-01 2	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  (0.20+0.15+0.20)*1.30*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.715</b>
72	KNR 4-01 d.4. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową  0.715*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.715</b>
73	KNR 2-02 d.4. 0123-05 2	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.  0.715*1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.715	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.715</b>
74	KNNR 2 d.4. 1104-02 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"  <"90"> 1	szt szt	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
75	KNNR 2 d.4. 1103-01 2 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl. <piętro> 0.90*2.05* 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.845	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.845</b>
76	KNR 4-01 d.4. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu  0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
77	KNR 4-01 d.4. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km /5 km/  0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
78	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4 0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
<b>4.3</b>		<b>Posadzki</b>			
79	KNNR 3 d.4. 0801-05 3 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów  <pom. 1/8> 10.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
80	KNR-W 2-02 d.4. 1130-01 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący  10.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
81	NNRNKB d.4. 202 1130-02 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2  10.840	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
82	KNR 2-02 d.4. 1111-01 3	Posadzki z deszczulek na kleju  <1/8> 10.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
83	KNR 4-01 d.4. 0816-02 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych  <pom.1/8> 10.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
84	KNR 2-02 d.4. 1111-08 3	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		10.84	m <sup>2</sup>	10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
85	KNR 2-02 d.4. 1111-06 3	Posadzki z deszczulek - cokół  (2.43+4.46)*2	m  m	  13.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.780</b>
86	KNNR 7 d.4. 0507-04 3 analogia	Progi i listwy osłaniające  1.00*1	szt  szt	  1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>4.4</b>		<b>Malowanie</b>			
87	KNR 2-02 d.4. 2004-01 4 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01  (0.20+0.20)*3.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  1.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.240</b>
88	KNR 4-01 d.4. 1202-09 4 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2  SUFITY 10.84 ŚCIANY 39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.840  39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.380</b>
89	KNR 4-01 d.4. 1204-08 4	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności  50.380	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.380</b>
90	NNRNKB d.4. 202 1134-01 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu  <sufity> 10.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
91	NNRNKB d.4. 202 1134-02 4	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe  <ściany> 39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
92	KNR 2-02 d.4. 2009-04 4	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku  <sufity> 10.84	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
93	KNR 2-02 d.4. 2009-02 4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku  <ściany> 39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
94	KNR 2-02 d.4. 2009-07 4	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm  39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
95	KNR-W 4-01 d.4. 1204-01 4	Dwukrotne malowanie farbą akrylowa zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - sufitów  <sufitów>10.840	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
96	KNR-W 4-01 d.4. 1204-02 4	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wewnątrz - ścian  <ściany>39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  39.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.540</b>
97	KNR 2-02 d.4. 1505-02 4	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie  10.840+39.540	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  50.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.380</b>
98	KNR 4-01 d.4. 0322-02 4	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł  2	szt.  szt.	  2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
99	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>		
d.4.	1215-07				
4		<posadzek>10.840	m <sup>2</sup>	10.840	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.840</b>
100	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m <sup>2</sup>		
d.4.	1215-04				
4	analogia	2.50+0.9*2.00*1	m <sup>2</sup>	4.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.300</b>
<b>4.5</b>		<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>			
101	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.		
d.4.	0507-05				
5	analogia	3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
102	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.4.	0307-01				
5	analogia	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Bud. Prokuratury część 1 w N. Sączu</b>								
1		<b>PARTER</b>						
1.1	4510000-8	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				4.200	
d.1.	1216-01							
1		-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
999		-- Materiały --						
1560200		folia polietylenowa - budowlana	m <sup>2</sup>	0.3570	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 1</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.200</b>	<b>0.00</b>
2	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000	
d.1.	1134-01							
1	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	0.2775	0.00	0.00000		
0.555*0.5=								
<b>Razem pozycja 2</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
1.2	4541000-4	<b>Okladziny ściennie + rob towarzyszące</b>						
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pocieniona ściana zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				4.720	
d.1.	0330-05							
2	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	2.4200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 3</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.720</b>	<b>0.00</b>
4	KNR 4-01	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wnęka dla grzejnika	m <sup>2</sup>				1.920	
d.1.	0330-06							
2	analogia							
999		-- Robocizna --	r-g	5.4600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 4</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.920</b>	<b>0.00</b>
5	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600	
d.1.	0336-01							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 5</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
6	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'	m				3.600	
d.1.	0324-02							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
1800199		-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	4.0000	0.00	0.00000		
1700301		cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000		
1720200		wapno suchogaszzone	t	0.00022	0.00	0.00000		
1602003		piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
3930000		woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
43211		-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
34312		wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 6</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
7	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>				5.220	
d.1.	0711-02							
2								
999		-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 7</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.220</b>	<b>0.00</b>
8	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600	
d.1.	0708-01							
2	analogia							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.6200	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1701100	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34312	wyciąg jednomaszty z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 8</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
9	KNR 2-02	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m				6.800	
d.1.	1207-05							
2	analogia Rys. Nr 1,2,3							
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.9500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1320199	pochwyty mosiężne	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm <sup>3</sup>	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 9</b>						<b>0.00000</b>	<b>6.800</b>	<b>0.00</b>
10	KNR 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>				24.500	
d.1.	2011-02							
2								
		-- Robocizna --						
	999		r-g	2.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						
	1750801	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennie 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkrety do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
		-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 10</b>							<b>0.00000</b>	<b>24.500</b>	<b>0.00</b>
11	KNR 2-02	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi	m <sup>2</sup>				1.050		
d.1.	2004-01	na rusztach metalowych pojedynczych							
2	analogia	jednowarstwowo 55-01							
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000			
	1750803	-- Materiały --							
	1324999	płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000			
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1.0000	0.00	0.00000			
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C	m	1.0000	0.00	0.00000			
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000			
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000			
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000			
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50	m	2.2640	0.00	0.00000			
	2310799	mm gr.0.2 mm	m <sup>2</sup>	0.0341	0.00	0.00000			
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	0.0341	0.00	0.00000			
	2310799	gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0341	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00086	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt --							
	34000	wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000			
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 11</b>							<b>0.00000</b>	<b>1.050</b>	<b>0.00</b>
12	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m <sup>2</sup>				15.477		
d.1.	0839-06	półpoler o wymiarach 30x60 cm na za-							
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2							
	999	mm	r-g	1.7700	0.00	0.00000			
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000			
	2530099	-- Materiały --							
	2530099	płytki ścienne	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000			
	2380815	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.0250	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt --							
	34000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000			
	39000	środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 12</b>							<b>0.00000</b>	<b>15.477</b>	<b>0.00</b>
13	KNR-W 2-02	Demontaż listwy odbojowej	m				14.070		
d.1.	1122-06								
2	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2407	0.00	0.00000			
	999	(0.2006*2=0.4012)*0.6=	r-g	0.2407	0.00	0.00000			
	34312	-- Sprzęt --							
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0.0011	0.00	0.00000			
	34312	elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0011	0.00	0.00000			
	39521	0.0018*0.6=	m-g	0.0018	0.00	0.00000			
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000			
	39521	0.003*0.6=	m-g	0.0018	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 13</b>							<b>0.00000</b>	<b>14.070</b>	<b>0.00</b>
14	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				14.070		
d.1.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.							
2	własna								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4012	0.00	0.00000			
	999	0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000			
	2631350	-- Materiały --							
	2631350	odbojnice z deski bukowej o wys. 20	m	1.0700	0.00	0.00000			
	1343299	cm	m	1.0700	0.00	0.00000			
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stoż-	szt.	2.6000	0.00	0.00000			
	0000000	kowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000			
	34000	-- Sprzęt --							

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 14</b>						<b>0.00000</b>	<b>14.070</b>	<b>0.00</b>
15	KNR 2-02 d.1. 1210-02 2 analogia	Ostona grzejnika	m <sup>2</sup>				2.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2798	0.00	0.00000		
	1321799	-- Materiały -- kratki stalowe nie otwierane	kg	20.7000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm <sup>3</sup>	0.0620	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0580	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 15</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.400</b>	<b>0.00</b>
16	KNR 4-01 d.1. 1306-01 2 analogia	Skrócenie pochwyty balustrady schodowej stalowej Krotność = 5	szt.pr zec.				4.000	
	999	-- Robocizna -- 0.03*5=	r-g	0.1500	0.00	0.00000		
	1540802	-- Materiały -- tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.03*5=	m <sup>3</sup>	0.1500	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.01*5=	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 16</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
17	KNR 4-01 d.1. 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				1.117	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 17</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.117</b>	<b>0.00</b>
18	KNR 4-01 d.1. 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				1.117	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 18</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.117</b>	<b>0.00</b>
19	KNR 4-01 d.1. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				1.117	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 19</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.117</b>	<b>0.00</b>
<b>1.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>						
20	KNR 4-01 d.1. 0354-12 3 analogia	Wykucie z muru blatu - parapetu Krotność = 1.5	m				2.600	
	999	-- Robocizna -- 0.85*1.5=	r-g	1.2750	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 20</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.600</b>	<b>0.00</b>
21	KNR 2-02 d.1. 0129-01 3 analogia	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm	szt				1.000	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	1.69*2=	r-g	3.3800	0.00	0.00000		
	2380899 0000000	-- Materiały -- zaprawa materiały pomocnicze(od M)	m <sup>3</sup> %	0.0090 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 21</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>1.4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>						
22	KNP 02 1110- d.1. 02.03 4 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				17.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 22</b>						<b>0.00000</b>	<b>17.500</b>	<b>0.00</b>
23	KNR AT-23 d.1. 0101-08 4 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				17.500	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499 0000000	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impreg- nacji kamienia materiały pomocnicze(od M)	kg %	0.5100 1.5000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 23</b>						<b>0.00000</b>	<b>17.500</b>	<b>0.00</b>
<b>1.5</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>						
24	KNR 4-03 d.1. 0507-05 5 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynko- wych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999 0000000	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 24</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>2</b>		<b>I PIĘTRO</b>						
<b>2.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>						
25	KNR-W 4-01 d.2. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				5.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200 0000000	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana materiały pomocnicze(od M)	m <sup>2</sup> %	0.3570 2.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 25</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.400</b>	<b>0.00</b>
26	KNR 4-03 d.2. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna -- 0.555*0.5=	r-g	0.2775	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 26</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>2.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Ścianki i okładziny ścienne</b>						
27	KNR 4-01 d.2. 0330-05 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/4 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - pocieniona ścia- na zwen. o 5 cm przy spoczniku wg opisu proj. bud.	m <sup>2</sup>				4.720	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.4200	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 27</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.720</b>	<b>0.00</b>
28	KNR 4-01 d.2. 0330-06 2 analogia	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce- mentowo-wapiennej - wnęka dla grzej- nika	m <sup>2</sup>				1.920	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	999	-- Robocizna --	r-g	5.4600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 28</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.920</b>	<b>0.00</b>
29	KNR 4-01 d.2. 0336-01 2	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 29</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
30	KNR 4-01 d.2. 0324-02 2	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	4.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogazzone	t	0.00022	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 30</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
31	KNR 4-01 d.2. 0708-01 2 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0007	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0040	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 31</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
32	KNR 4-01 d.2. 0711-02 2	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>				5.220	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2900	0.00	0.00000		
	1701100	-- Materiały -- cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0052	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0048	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0266	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0067	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0500	0.00	0.00000		
	43211	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 32</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.220</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
33 d.2. 2	KNR 2-02 1207-05 analogia Rys. Nr 1,2,3	Pochwyty przyściennie mosiężne osadzone i zabetonowane w ścianie	m				7.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.9500	0.00	0.00000		
	1320199	-- Materiały -- pochwyty mosiężne	m	1.0000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm <sup>3</sup>	0.0800	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0800	0.00	0.00000		
	1330299	elektrody	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	72211	spawarka elektryczna wirująca 300 A'	m-g	0.8600	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 33</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.000</b>	<b>0.00</b>
34 d.2. 2	KNR 2-02 2011-02 analogia	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	m <sup>2</sup>				7.875	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.1500	0.00	0.00000		
	1750801	-- Materiały -- płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	1.0300	0.00	0.00000		
	1324999	profile nośne 60/27	m	2.2200	0.00	0.00000		
	1324999	profile przyściennie 28/27	m	0.5300	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki wzdłużne lw 60/110	szt.	0.5100	0.00	0.00000		
	1324999	łączniki krzyżowe lj 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1324999	wieszak w 60/60	szt.	2.0300	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0320	0.00	0.00000		
	1740103	gips szpachlowy	t	0.0005	0.00	0.00000		
	3901000	taśma spoinowa	m	1.1500	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	3.4000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0450	0.00	0.00000		
	39500	środek transportowy	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 34</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.875</b>	<b>0.00</b>
35 d.2. 2	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>				1.575	
	999	-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
	1750803	-- Materiały -- płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	1324999	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
	6803599	kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
	1343799	wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
	1740103	gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
	3901000	taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
	2310799	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0341	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00086	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 35</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.575</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
36	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m <sup>2</sup>				15.565	
d.2.	0839-06	półpoker o wymiarach 30x60 cm na za-						
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2 mm						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały --						
	2380815	plytki ściennie	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.0250	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 36</b>						<b>0.00000</b>	<b>15.565</b>	<b>0.00</b>
37	KNR-W 2-02	Demontaż listwy odbojowej	m				14.150	
d.2.	1122-06							
2	analogia							
	999	-- Robocizna -- (0.2006*2=0.4012)*0.6=	r-g	0.2407	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0011	0.00	0.00000		
	39521	0.0018*0.6= samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
		0.003*0.6=						
<b>Razem pozycja 37</b>						<b>0.00000</b>	<b>14.150</b>	<b>0.00</b>
38	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				14.150	
d.2.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętr.						
2	własna							
	999	-- Robocizna -- 0.2006*2=0.4012=	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	-- Materiały -- odbojnice z deski bukowej o wys. 20 cm	m	1.0700	0.00	0.00000		
	1343299	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt -- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
	39521	0.0018*0.6= samochód skrzyniowy do 5 t'	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
		0.003*0.6=						
<b>Razem pozycja 38</b>						<b>0.00000</b>	<b>14.150</b>	<b>0.00</b>
39	KNR 2-02	Oslona grzejnika	m <sup>2</sup>				2.400	
d.2.	1210-02							
2	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	4.2798	0.00	0.00000		
	1321799	-- Materiały -- kratki stalowe nie otwierane	kg	20.7000	0.00	0.00000		
	2380807	zaprawa cementowa M 80'	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	1511599	farba olejna do gruntowania'	dm <sup>3</sup>	0.0620	0.00	0.00000		
	1511799	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	0.0580	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0149	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 39</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.400</b>	<b>0.00</b>
40	KNR 4-01	Skrócenie pochwyty balustrady scho-	szt.pr				4.000	
d.2.	1306-01	dowej stalowej	zec.					
2	analogia	Krotność = 5						
	999	-- Robocizna -- 0.03*5=	r-g	0.1500	0.00	0.00000		
		-- Materiały --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	1540802	tlen techniczny gat. I 99,5-98 % 0.03*5=	m <sup>3</sup>	0.1500	0.00	0.00000		
	1540000	acetylen techniczny rozpuszczony 0.01*5=	kg	0.0500	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 40</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
41	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				1.077	
d.2.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 41</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.077</b>	<b>0.00</b>
42	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				1.077	
d.2.	0108-17							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 42</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.077</b>	<b>0.00</b>
43	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				1.077	
d.2.	0108-20							
2								
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 43</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.077</b>	<b>0.00</b>
<b>2.3</b>	<b>45421000-4</b>	<b>Parapety</b>						
44	KNR 4-01	Wykucie z muru blatu - parapetu	m				2.600	
d.2.	0354-12	Krotność = 1.5						
3	analogia							
	999	-- Robocizna -- 0.85*1.5=	r-g	1.2750	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 44</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.600</b>	<b>0.00</b>
45	KNR 2-02	Obsadzenie podokiennika - cofnięcie do lica ściany dł. 260 cm	szt				1.000	
d.2.	0129-01							
3	analogia							
	999	-- Robocizna -- 1.69*2=	r-g	3.3800	0.00	0.00000		
	2380899	-- Materiały -- zaprawa	m <sup>3</sup>	0.0090	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 45</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>2.4</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>						
46	KNP 02 1110-	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				21.550	
d.2.	02.03							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 46</b>						<b>0.00000</b>	<b>21.550</b>	<b>0.00</b>
47	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				17.500	
d.2.	0101-08							
4	analogia							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impregnacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 47</b>						<b>0.00000</b>	<b>17.500</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość	
<b>2.5</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>							
48	KNR 4-03	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych trzybiegunowych do 16 A	szt.				2.000		
d.2.	0507-05								
5	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000			
	7530999	-- Materiały --							
	0000000	gniazda wtyczkowe trzybiegunowe materiały pomocnicze(od M)	szt. %	1.0200 4.0000	0.00 0.00	0.00000 0.00000			
<b>Razem pozycja 48</b>							<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3</b>		<b>II PIĘTRO</b>							
<b>3.1</b>	<b>45100000-8</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>							
49	KNR 4-03	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				2.000		
d.3.	1134-01								
1	analogia								
	999	-- Robocizna -- 0.555*0.5=	r-g	0.2775	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 49</b>							<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>3.2</b>	<b>45410000-4</b>	<b>Rob. budowlane, ścianki i okładziny ścienne</b>							
50	KNR 4-01	Demontaż listw odbojowych	m				4.500		
d.3.	0354-11								
2	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 50</b>							<b>0.00000</b>	<b>4.500</b>	<b>0.00</b>
51	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod przewody elektryczne	m				3.600		
d.3.	0336-01								
2									
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6400	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 51</b>							<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
52	KNR 4-01	Zamurowanie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na pełno'	m				3.600		
d.3.	0324-02								
2									
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5400	0.00	0.00000			
	1800199	-- Materiały --							
	1700301	cegła budowlana pełna	szt	4.0000	0.00	0.00000			
	1720200	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0003	0.00	0.00000			
	1602003	wapno suchogazzone	t	0.00022	0.00	0.00000			
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000			
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000			
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	43211	-- Sprzęt --							
	34312	betoniarka wolnospadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
			m-g	0.0300	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 52</b>							<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>
53	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej - po zamurowaniu bruzd	m				3.600		
d.3.	0708-01								
2	analogia								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6200	0.00	0.00000			
	1701100	-- Materiały --							
	2360000	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0008	0.00	0.00000			
	1602003	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0007	0.00	0.00000			
	3930000	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0040	0.00	0.00000			
	0000000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000			
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000			
	34312	-- Sprzęt --							
	43211	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
		betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0100	0.00	0.00000			
<b>Razem pozycja 53</b>							<b>0.00000</b>	<b>3.600</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
54	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami ceramiczne	m <sup>2</sup>				4.950	
d.3.	0839-06	półpoler o wymiarach 30x60 cm na za-						
2	analogia	prawie cementowej - cienka spoina 2						
		mm wg opisu proj. bud.						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7700	0.00	0.00000		
	2530099	-- Materiały --						
	2380815	płytki ściennie	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
	0000000	zaprawa cementowo-wapienna M7	m <sup>3</sup>	0.0250	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0467	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0366	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 54</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.950</b>	<b>0.00</b>
55	KNNR 7 0507-	Listwy drewniane wykończeniowe dę-	m				9.040	
d.3.	04	bowe lakierowane wg opisu proj. bud.						
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
	8990499	-- Materiały --						
	0000000	kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
		listwy osłaniające	m	1.0000	0.00	0.00000		
		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt --						
	39000	wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 55</b>						<b>0.00000</b>	<b>9.040</b>	<b>0.00</b>
56	KNR-W 2-02	Listwa odbojowa z drewna dębowego o	m				4.500	
d.3.	1122-06 + kal.	wys. 20 cm wg opisu wystroju wnętrz.						
2	własna							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4012	0.00	0.00000		
	2631350	0.2006*2=0.4012=						
	1343299	-- Materiały --						
	0000000	odbojnice z deski bukowej o wys. 20	m	1.0700	0.00	0.00000		
		cm						
		wkręty stalowe do drewna z łbami stoż-	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
		kowymi						
		materiały pomocnicze(od M)	%	10.0000	0.00	0.00000		
	34312	-- Sprzęt --						
	39521	wyciąg jednomasztowy z napędem	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
		elektrycznym 0,5 t						
		samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 56</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.500</b>	<b>0.00</b>
57	KNR 4-01	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.162	
d.3.	0106-04							
2								
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 57</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.162</b>	<b>0.00</b>
58	KNR 4-01	Wywóz gruzu z rozebranych konstruk-	m <sup>3</sup>				0.162	
d.3.	0108-17	cji ceglanych samochodami samowyla-						
2		dowczymi do 5 t na odległość do 1 km /						
		5 km/						
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt --						
		samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 58</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.162</b>	<b>0.00</b>
59	KNR 4-01	Dopłata za każdy następny 1 km wywo-	m <sup>3</sup>				0.162	
d.3.	0108-20	zu gruzu z rozebranych konstrukcji,						
2		bez względu na ich rodzaj, automoda-						
		mi samowyladowczymi do 5 t / 5 km/						
		Krotność = 4						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 59</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.162</b>	<b>0.00</b>
<b>3.3</b>	<b>45262300-4</b>	<b>Posadzki</b>						
60	KNP 02 1110- d.3. 02.03 3 analogia	Jednokrotne mechaniczne szlifowanie jednobarwnej posadzki lastrykowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				7.935	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 60</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.935</b>	<b>0.00</b>
61	KNR AT-23 d.3. 0101-08 3 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - gruntowanie - impregnacja środkiem do kamienia	m <sup>2</sup>				7.935	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.00000		
	1470499	-- Materiały -- Sarsil H15 lub inny środek do impreg- nacji kamienia	kg	0.5100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 61</b>						<b>0.00000</b>	<b>7.935</b>	<b>0.00</b>
<b>3.4</b>	<b>45311200-2</b>	<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>						
62	KNR 4-03 d.3. 0307-01 4 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1- bieg. podtytnkowego w puszcze	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 62</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4</b>		<b>I PIĘTRO - pom. nr 1/8</b>						
<b>4.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>						
63	KNR-W 4-01 d.4. 1216-01 1	Zabezpieczenie okien folią budowlaną	m <sup>2</sup>				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0570	0.00	0.00000		
	1560200	-- Materiały -- folia polietylenowa - budowlana	m <sup>2</sup>	0.3570	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 63</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
64	KNP 01 0102- d.4. 02.04 1 analogia	Ręczne przenoszenie mebli o ciężarze do 100 kg na odległość do 20 m	m <sup>3</sup>				4.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 64</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.000</b>	<b>0.00</b>
65	KNR 4-03 d.4. 1134-01 1 analogia	Demontaż listw, gniazd, wyłączników itp.	szt.				5.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5550	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 65</b>						<b>0.00000</b>	<b>5.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4.2</b>		<b>Stołarka drzwiowa</b>						
66	KNR 4-01 d.4. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 66</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
67	KNR 4-01 d.4. 0329-03 2 analogia	Poszerzenie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>				0.095	
	999	-- Robocizna --	r-g	8.6300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 67</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.095</b>	<b>0.00</b>
68	KNR 4-01 d.4. 0346-01 2	Wykucie gniazd o głębok. 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej dla belek stalowych	gniazd d.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 68</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
69	KNR 4-01 d.4. 0313-04 2 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm - kształtownik 1xT140mm	m				1.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.6200	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	8.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0052	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0180	0.00	0.00000		
	1100399	kształtowniki walcowane - T140	kg	22.1200	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0060	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	43211	-- Sprzęt -- betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.0300	0.00	0.00000		
	34312	wyciąg jednomasztyowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.0700	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 69</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.300</b>	<b>0.00</b>
70	KNR 4-01 d.4. 0703-03 2	Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek	m				1.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.00000		
	1331799	-- Materiały -- siatka tkana Rabitza	m <sup>2</sup>	0.2700	0.00	0.00000		
	1120600	druk stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm	kg	0.0300	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 70</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.300</b>	<b>0.00</b>
71	KNR 4-01 d.4. 0704-01 2	Powlekanie siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0010	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 71</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.715</b>	<b>0.00</b>
72	KNR 4-01 d.4. 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciagnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>				0.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4900	0.00	0.00000		
	1700301	-- Materiały -- cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0041	0.00	0.00000		
	2360000	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0004	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0119	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0036	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	43211 34312	-- Sprzęt -- betoniarka wolnoszpadowa elektryczna wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g m-g	0.0200 0.0200	0.00 0.00	0.00000 0.00000		
<b>Razem pozycja 72</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.715</b>	<b>0.00</b>
73 d.4. 2	KNR 2-02 0123-05 2	Okładanie (szpałdowanie) belek ceglami grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>				0.715	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1900	0.00	0.00000		
	1800199 2380899 0000000	-- Materiały -- cegła budowlana pełna zaprawa materiały pomocnicze(od M)	szt m <sup>3</sup> %	31.5000 0.0300 1.5000	0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.1400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 73</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.715</b>	<b>0.00</b>
74 d.4. 2	KNNR 2 1104- 02 2	Montaż ościeżnic drewnianych regulowane "PORTA SYSTEM"	szt				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.7500	0.00	0.00000		
	1478500 8990499 0000000 2715199	-- Materiały -- Pianka poliuretanowa kołki rozporowe materiały pomocnicze(od M2+M3) ościeżnice drewniane zwykłe	kg szt. % szt	0.0350 6.0000 15.0000 1.0000	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00000 0.00000 0.00000 0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 74</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
75 d.4. 2	KNNR 2 1103- 01 2 analogia	Montaż skrzydła drewnianego wraz z wyposażeniem - wewnętrznych np. PORTA CLASIC lub równoważne w kolorze "DĄB 2"- zamek na klucz z wkładką patentową, klamka ze stali nierdzewnej z szyldem, numer na drzwi w kolorze klamki, 2 kpl.	m <sup>2</sup>				1.845	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5100	0.00	0.00000		
	2710299	-- Materiały -- skrzydła drzwiowe tłoczone , wyciszone wraz z wyposażeniem kpl.	m <sup>2</sup>	1.0000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 75</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.845</b>	<b>0.00</b>
76 d.4. 2	KNR 4-01 0106-04 2	Wyniesienie z budynku gruzu	m <sup>3</sup>				0.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	4.5400	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 76</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.100</b>	<b>0.00</b>
77 d.4. 2	KNR 4-01 0108-17 2	Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji ceglanych samochodami samowładowczymi do 5 t na odległość do 1 km / 5 km/	m <sup>3</sup>				0.100	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.1200	0.00	0.00000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.7300	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 77</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.100</b>	<b>0.00</b>



Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
78	KNR 4-01 d.4. 0108-20 2	Dopłata za każdy następny 1 km wywozu gruzu z rozebranych konstrukcji, bez względu na ich rodzaj, samochodami samowyładowczymi do 5 t / 5 km/ Krotność = 4	m <sup>3</sup>				0.100	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyładowczy 5 t 0.04*4=	m-g	0.1600	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 78</b>						<b>0.00000</b>	<b>0.100</b>	<b>0.00</b>
<b>4.3</b>		<b>Posadzki</b>						
79	KNNR 3 0801- d.4. 05 3 analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.7500	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 79</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
80	KNR-W 2-02 d.4. 1130-01 3	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1030	0.00	0.00000		
	2385999	-- Materiały -- środek gruntujący do tworzenia warstwy przewodzącej, bez zawartości rozpuszczalników	kg	0.1250	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0.0022	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 80</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
81	NNRNKB 202 d.4. 1130-02 3	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1400	0.00	0.00000		
	202x047	-- Materiały -- "EVI" - sucha mieszanka	kg	7.8000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 81</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
82	KNR 2-02 d.4. 1111-01 3	Posadzki z deszczulek na kleju	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3057	0.00	0.00000		
	2630099	-- Materiały -- deszczulki posadzkowe lite	m <sup>2</sup>	1.0400	0.00	0.00000		
	1040501	klej do parkietu	kg	1.7000	0.00	0.00000		
	2631299	listwy przyścienne z drewna liściastego	m	1.1600	0.00	0.00000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0150	0.00	0.00000		
	1100799	kątowniki równoramienne na progi drzwiowe	kg	0.0600	0.00	0.00000		
	1530200	pastą podłogową bezbarwną	kg	0.1000	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0148	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0349	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 82</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
83	KNR 4-01 d.4. 0816-02 3	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych niezniszczonych	m <sup>2</sup>				10.840	
		-- Robocizna --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
999			r-g	0.8100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 83</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
84 d.4. 3	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów	m <sup>2</sup>				10.840	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2449	0.00	0.00000		
1522499		-- Materiały --						
1530600		lakier chemoutwardzalny na drewno	dm <sup>3</sup>	0.3500	0.00	0.00000		
0000000		utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm <sup>3</sup>	0.0360	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39599		wyciąg	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 84</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
85 d.4. 3	KNR 2-02 1111-06	Posadzki z deszczulek - cokół	m				13.780	
999		-- Robocizna --	r-g	0.2059	0.00	0.00000		
2631299		-- Materiały --						
1343299		cokoły przyściennie z drewna liściastego	m	1.0700	0.00	0.00000		
1530200		wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	szt.	2.6000	0.00	0.00000		
0000000		pastą podłogową bezbarwną	kg	0.0150	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39599		wyciąg	m-g	0.0018	0.00	0.00000		
39599		środek transportowy	m-g	0.0030	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 85</b>						<b>0.00000</b>	<b>13.780</b>	<b>0.00</b>
86 d.4. 3	KNNR 7 0507-04 analogia	Progi i listwy osłaniające	szt				1.000	
999		-- Robocizna --	r-g	0.4500	0.00	0.00000		
8990499		-- Materiały --						
0000000		kołki rozporowe plastikowe	szt	3.2000	0.00	0.00000		
0000000		listwy osłaniające - progi	szt	1.0000	0.00	0.00000		
0000000		materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
34000		-- Sprzęt --						
39000		wyciąg	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
39000		środek transportowy	m-g	0.0100	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 86</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>4.4</b>		<b>Malowanie</b>						
87 d.4. 4	KNR 2-02 2004-01 analogia	Obud.rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m <sup>2</sup>				1.240	
999		-- Robocizna --	r-g	2.0800	0.00	0.00000		
1750803		-- Materiały --						
1324999		płyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm	m <sup>2</sup>	1.0500	0.00	0.00000		
1324999		kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
1324999		kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	m	1.0000	0.00	0.00000		
6803599		kołki do wstrzeliwania	szt.	4.0600	0.00	0.00000		
1343799		wkręty do płyt gipsowych	kg	0.0347	0.00	0.00000		
1740103		gips budowlany szpachlowy	t	0.0013	0.00	0.00000		
3901000		taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	2.2640	0.00	0.00000		
2310799		filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m <sup>2</sup>	0.0341	0.00	0.00000		
3930000		woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00086	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0250	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0165	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 87</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.240</b>	<b>0.00</b>
88 d.4. 4	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>				50.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0920	0.00	0.00000		
	1530101	-- Materiały -- mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	0.0220	0.00	0.00000		
	1720200	wapno suchogaszzone	t	0.00088	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0010	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 88</b>						<b>0.00000</b>	<b>50.380</b>	<b>0.00</b>
89 d.4. 4	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>				50.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0950	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0003	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 89</b>						<b>0.00000</b>	<b>50.380</b>	<b>0.00</b>
90 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome - sufitu	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0600	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2100	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39511	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 90</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
91 d.4. 4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>				39.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0800	0.00	0.00000		
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm <sup>3</sup>	0.2200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0.0002	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0003	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 91</b>						<b>0.00000</b>	<b>39.540</b>	<b>0.00</b>
92 d.4. 4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2732	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy np. Atlas lub równoważny	t	0.0034	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0022	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw	m-g	0.0040	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000	wyciąg	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39000	środek transportowy	m-g	0.0033	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 92</b>							<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
93 d.4. 4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>				39.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2426	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips budowlany szpachlowy	t	0.0033	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0021	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0040	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg'	m-g	0.0200	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0032	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 93</b>							<b>39.540</b>	<b>0.00</b>
94 d.4. 4	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.ręcz.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>				39.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1586	0.00	0.00000		
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	t	0.0021	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.00137	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	46111	-- Sprzęt -- mieszarka do zapraw'	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
	34000	wyciąg"	m-g	0.0140	0.00	0.00000		
	39599	środek transportowy'	m-g	0.0020	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 94</b>							<b>39.540</b>	<b>0.00</b>
95 d.4. 4	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą akrylową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - sufitów	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2980	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 95</b>							<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
96 d.4. 4	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą natryskową zgodnie z opisem w dokumentacji projektem wnętrz - ścian	m <sup>2</sup>				39.540	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1270	0.00	0.00000		
	1503411	-- Materiały -- Farba emuls. akryl. strukturalna-wew.biała'	dm <sup>3</sup>	0.2860	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 96</b>							<b>39.540</b>	<b>0.00</b>
97 d.4. 4	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami farbą natryskową powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>				50.380	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0505	0.00	0.00000		
	1510899	-- Materiały -- farba emulsyjna Polinit'	dm <sup>3</sup>	0.1350	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
	39599	-- Sprzęt -- środek transportowy"	m-g	0.0002	0.00	0.00000		

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
<b>Razem pozycja 97</b>						<b>0.00000</b>	<b>50.380</b>	<b>0.00</b>
98 d.4. 4	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.				2.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.6800	0.00	0.00000		
	1800199	-- Materiały -- cegła budowlana pełna	szt	2.0000	0.00	0.00000		
	1700301	cement portlandzki 35 bez dodatków	t	0.0021	0.00	0.00000		
	1602003	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.0050	0.00	0.00000		
	1350309	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm'	szt.	1.0000	0.00	0.00000		
	3930000	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0020	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1.5000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 98</b>						<b>0.00000</b>	<b>2.000</b>	<b>0.00</b>
99 d.4. 4	KNR-W 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m <sup>2</sup>				10.840	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0670	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 99</b>						<b>0.00000</b>	<b>10.840</b>	<b>0.00</b>
100 d.4. 4	KNR-W 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi	m <sup>2</sup>				4.300	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2800	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 100</b>						<b>0.00000</b>	<b>4.300</b>	<b>0.00</b>
<b>4.5</b>		<b>Wymiana osprzętu elektrycznego</b>						
101 d.4. 5	KNR 4-03 0507-05 analogia	Wymiana gniazd wtyczkowych natynkowych	szt.				3.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0500	0.00	0.00000		
	7530999	-- Materiały -- gniazda wtyczkowe trzybiegunowe	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 101</b>						<b>0.00000</b>	<b>3.000</b>	<b>0.00</b>
102 d.4. 5	KNR 4-03 0307-01 analogia	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.				1.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4095	0.00	0.00000		
	7519999	-- Materiały -- łączniki instalacyjne	szt.	1.0200	0.00	0.00000		
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4.0000	0.00	0.00000		
<b>Razem pozycja 102</b>						<b>0.00000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>								<b>0</b>

Słownie: zero zł

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Uproszczone	Wartość zł	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę zł	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	1 - 2	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
1.2	3 - 19	Okładziny ściennie + rob towarzyszące		0				0.00 %
1.3	20 - 21	Parapety		0				0.00 %
1.4	22 - 23	Posadzki		0				0.00 %
1.5	24 - 24	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
1	1 - 24	PARTER		0				0.00 %
2.1	25 - 26	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
2.2	27 - 43	Ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
2.3	44 - 45	Parapety		0				0.00 %
2.4	46 - 47	Posadzki		0				0.00 %
2.5	48 - 48	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
2	25 - 48	I PIĘTRO		0				0.00 %
3.1	49 - 49	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
3.2	50 - 59	Rob. budowlane, ścianki i okładziny ściennie		0				0.00 %
3.3	60 - 61	Posadzki		0				0.00 %
3.4	62 - 62	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
3	49 - 62	II PIĘTRO		0				0.00 %
4.1	63 - 65	Roboty przygotowawcze		0				0.00 %
4.2	66 - 78	Stolarka drzwiowa		0				0.00 %
4.3	79 - 86	Posadzki		0				0.00 %
4.4	87 - 100	Malowanie		0				0.00 %
4.5	101 - 102	Wymiana osprzętu elektrycznego		0				0.00 %
4	63 - 102	I PIĘTRO - pom. nr 1/8		0				0.00 %
		RAZEM		0				0.00 %
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>				<b>0</b>				

Słownie: zero zł